

Dokument ADSZS - Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb, odvozený z dokumentu EFFC – Evropské federace dodavatelů speciálního zakládání

NÁZEV FIRMY:
NÁZEV AKCE :.....
ČÍSLO NABÍDKY:

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ

Pro následující ustanovení platí uvedené definice pojmů:

Zhotovitel: - dodavatel pilot, podzemních stěn a jiných prací speciálního zakládání

Objednatel: - Investor nebo generální dodavatel, který zakázku udělí přímo zhotoviteli

Následně uvedené služby a podmínky pro práce zhotovitele budou poskytnuty a udržovány objednatelem po celou dobu trvání kontraktu bezplatně vůči zhotoviteli, a způsobem, který nepřerušuje nebo neohroží normální pracovní postup zhotovitele. V případě, že tyto služby a podmínky nebudou poskytnuty, pak si zhotovitel vyhrazuje právo opatřit si je a účtovat objednateli náklady na jejich opatření včetně všech nákladů vyplývajících ze vzniklých zdržení.

Objednatel je odpovědný za:

1. **Povolení.** Vystavení všech ohlášek a obstarání veškerých nutných povolení, licencí a stanovisek, včetně užívacích práv, vlastnických práv a povolení k dočasnému záboru pozemků, které nejsou vlastnictvím investora, resp. objednatele a úhradu poplatků z toho vyplývajících..
2. **Zabezpečení díla.** Zabezpečení dosud nepředaného díla pro případ, že bude následně dotčeno jinou činností.
3. **Staveniště.** Zabezpečení staveniště podle podmínek stavebního povolení a dalších daných podmínek po stránce bezpečnosti, hluku, hygieny, dopravy atd.
4. **Příjezdové komunikace.** Poskytnutí a údržbu bezpečných příjezdů s povrchy odolnými proti povětrnosti pro veškeré transporty (doprava osob, materiálů, strojů a zařízení) na staveniště a ze staveniště.
5. **Pracovní plochy.** Poskytnutí pracovních ploch včetně volného a neomezeného přístupu k nim. Odvodněné, únosné a zpevněné pracovní plochy musí umožnit bezpečný pohyb osob, strojů a zařízení, dopravu materiálu a manipulaci s ním. Hmotnost strojů, zařízení a materiálu musí být dostatečně zohledněna.
6. **Plochy zařízení staveniště.** Zajištění nezbytně nutných ploch na staveništi pro uskladnění strojů, zařízení a materiálu, pro objekty zařízení staveniště a výrobu armokošů, kotev atd. včetně ploch pro nebezpečné materiály. Zřízení a odstranění únosných, přijatelně rovných ploch, připravených a udržovaných tak, že umožní bezpečné vybudování zařízení a vykonání prací.
7. **Zásobení vodou.** Zajištění přípojek čisté vody na pracovištích s dostatečným tlakem a v dostatečném množství pro dané technologie.
8. **Elektrická energie.** Poskytnutí přípojek elektrického proudu na pracovištích v nutném počtu přípojných míst a příkonu.
9. **Doprava.** Řízení a převedení silniční, kolejové a jiné dopravy. Umístění a udržování a následné odstranění veškerých nutných dopravních značek.

10. **Stávající inženýrské sítě.** Zajištění podmínek pro práce v ochranném pásmu inženýrských sítí, případně jejich přeložení nebo odstranění. Poskytnutí dokumentace, ve které je přesně vyznačena půdorysná poloha a výška ve vztahu k pracím speciálního zakládání. Jasně a jednoznačně vytýčení, označení nebo odhalení přesných pozic stávajících podzemních a nadzemních inž. sítí na staveništi. Vyhledání a zaslepení všech vyřazených trub a kanálů, aby se zamezilo únikům betonu, injekční směsi nebo vrtného výplachu během prací.
11. **Ochrana sousedních budov/zařízení.** Zajištění podmínek ochrany a ochranu pro objekty a citlivá zařízení, která se nacházejí v blízkosti staveniště. Objednatel odpovídá za případné deformace a poruchy dotčených objektů, které vzniknou navzdory dodržení schválené projektové dokumentace a technologického postupu provádění prací speciálního zakládání.
12. **Překážky.** Předchozí odstranění všech nadzemních i podzemních překážek, které by mohly negativně ovlivnit, ztížit nebo znemožnit práce speciálního zakládání nebo jejich kvalitu. Zасыпání výkopů a dutin vhodným materiálem, který neomezí ani nepoškodí práce a zajistí stabilitu strojů a výrobního zařízení zhotovitele.
13. **Neočekávané překážky.** Odstranění neočekávaných překážek, jež jsou důsledkem lidské činnosti (včetně archeologických nálezů) a úhradu dodatečně nabíhajících nákladů, vyplývajících ze vzniklého zpoždění a víceprací.
14. **Změny geologie.** Za změny a vícenásledky vyvolané odlišnými geologickými nebo hydrogeologickými podmínkami zjištěnými při provádění prací oproti výsledkům geologického průzkumu a předpokladům schválené projektové dokumentace.
15. **Kontaminované materiály.** Opatření pro odstranění nebo zvláštní ošetření kontaminovaných nebo toxických materiálů a zemin, které se vyskytnou na staveništi.
16. **Vytýčení.** Jasně a jednoznačně vytýčení předmětu díla a poskytnutí výškových bodů, vytyčovací bodů, hlavních i podružných os včetně jejich zajištění. Objednatel poskytne zhotoviteli příslušný vytyčovací protokol.
17. **Pasportizace.** Zhotovení a předání pasportizace dotčených objektů zhotoviteli před zahájením a po skončení prací speciálního zakládání.

Schváleno Valnou hromadou ADSZS , 24. dubna 2001